

# 工程量清单

单位及专业工程名称：平整场地-平整场地

	项目名称	项目特征	单位	工程量
1	挖一般土方	1、土壤类别：自行考虑 2、部位：剥离层土方，含山体边坡处的表土剥离 3、表土剥离厚度：平均1.37m 4、其他：开挖方式自行考虑，包括清理场地内茶叶灌木、竹林、砍伐树根等 5、含挖和装车	m3	约178600
2	挖一般石方	1、类别：宕渣 2、开挖方式：部分宕渣挖掘中需采用液压垂破碎处理，部分石块需要破碎后挖掘，具体开挖方式投标单位自行考虑 4、其他：含山体边坡处的宕渣的挖掘，包括清理场地内茶叶灌木、竹林、砍伐树根等 5、含挖和装车	m3	约1824800
3	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：利用场内宕渣 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	约7160
4	余方弃置	1、废弃料品种：剥离层土方 2、运距：自行考虑 3、土方弃置场地由投标单位自行考虑	m3	约178600
5	平整场地	1、挖填后场地平整，平整至设计要求标高	m2	约130336
6	进出场车辆清洗池	1、现场渣土车出场清洗 2、含混凝土、钢筋、水管及三级沉淀池等	个	2
7	场地覆网	1、场地覆网	m2	约130336

# 技术措施项目清单

单位及专业工程名称：平整场地-平整场地

	项目名称	项目特征	单位	工程量
1	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，由投标人自行考虑	项	1
2	排水、降水	施工现场的排水、降水等，由投标人自行考虑确定	项	1
3	围挡	临时围挡，高度2.8m，含喷淋，具体做法满足业主及文明施工规范要求	m	约1100