关于2024年城区春节花灯小品采购项目的质疑答复函

一、质疑项目基本情况

质疑项目名称：2024年城区春节花灯小品采购项目

质疑项目编号：HCFSCS-2024001

质疑供应商：

收到质疑函的时间：2024年01月04日

二、质疑事项答复具体内容：

质疑事项1：迎宾大道（浦源大道-昌硕路）这一项树上绕小米灯，未明确每颗树绕小米灯灯串的数量（单颗米数或串树），未明确小米灯灯串为高压220V还是低压24。因为灯串数量和灯串电伏直接影响投标报价。

质疑事项2：递铺港（俩处银杏处）这一项里面的滴水灯设计效果未表现出来，设计图里面的是led鞭炮流星雨灯串，文字表述和设计图效果不符。因为没有滴水灯效果图及尺寸，直接影响投标报价。

质疑事项3：递铺港（昌硕桥-云鸿桥）无患子广场这一项里面的led灯饰画、花灯鱼的尺寸及小米灯的数量未明确，直接影响投标报价。

质疑事项4：生态广场里面的灯笼支架这一项未明确支架长高宽的具体尺寸，表格清单里面就写了不锈钢支架，设计效果图说明里面只写了高度3米，总数量68米。同时灯笼支架设计效果图里面写的材质为不锈钢、亚克力，未明确设计图灯笼支架上吊挂的整排亚克力花灯是否需要制作。以上不确定直接影响投标报价。

质疑事项5：一：昌硕儿童公园（17-1）龙门这一项飘带为亚克力板＋熟料材质＋灯带。但是按设计效果图的设计效果，用亚克力材质制作旋转灯带完全不可行，无法满足设计要求，常规这种旋转走的飘带，制作材质为弹力布，可以更加有效的体现设计效果。二：设计说明里面龙门为2组，但清单里面数量为1组，请明确制作数量。因为制作数量不明确及用亚克力材质无法制作本小品，直接影响投标报价。

质疑事项6：昌硕儿童公园（17-3）绕树小米灯，未明确每颗树绕小米灯灯串的数量（单颗米数或串树），未明确小米灯灯串为高压220V还是低压24。因为灯串数量和灯串电伏直接影响投标报价。

质疑事项7：昌硕儿童公园（17-4）诗词灯+流星灯，方案设计里面没有效果图，

也没有诗词灯和流星灯的尺寸和每颗吊挂的数量。直接影响投标报价。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求 1：需明确每颗树绕小米灯的米数或灯串的数量。需明确小米灯灯串的电伏。

回复：每棵树缠绕小米灯尺寸为 50 米 500 灯，自带低压电源为 24V，全防水。

请求 2：明确滴水灯的效果示意图及尺寸。

回复：滴水灯尺寸：长度 80cm，直径 1.5cm 左右。



请求 3：明确 led 灯饰画、花灯鱼的尺寸及小米灯的数量。

回复：LED 灯饰画：长度 220m，宽 50cm（场地内共 35 棵大树，每棵大树间都要挂灯饰画）

花灯鱼尺寸：长度 90cm，每棵树 6 个，此节点没有小米灯。

请求 4：需明确支架长高宽尺寸，明确设计图灯笼支架上吊挂的整排亚克力花灯是否需要制作。

回复：廊架长 34m，需要三排支架（场地宽 22m），支架净高度 3.5m，支架立柱与立柱间隔 3m；需要制作亚克力花灯发光直径 35cm，支架与支架之间挂 6 串，每串 5 个花灯，由供应商自行考虑安全措施。

请求 5：综合考虑实际效果，建议飘带的材质改为弹力布。明确制作龙门的数量。

回复：龙门数量：2 组；飘带材质不变，为塑料材质，找厂家定制成品安装。

请求 6：需明确每颗树绕小米灯的米数或灯串的数量。需明确小米灯灯串的电伏。

回复：每棵树缠绕小米灯尺寸为 50 米 500 灯，自带低压电源为 24V，低压全防水。

请求 7：方案设计需增加诗词灯+流星灯效果图，还需表明诗词灯和流星灯的尺寸和每颗吊挂的数量。

回复：诗词灯尺寸（单个字大小）：15×15cm，每串诗词灯平均6个字，每棵树上垂挂8串。

流星灯尺寸：下垂0.8m，每棵树挂8串。



安吉县公用事业管理服务中心

华诚工程咨询集团有限公司

2024年01月04日